

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNY-  
MI DACHU ZABUTKOWEGO KOŚCIOŁĄ NA KUBALONCE  
ADRES INWESTYCJI : UL. KUBALONKA 1100, DZIAŁKA NR 6768/1, OBREB 0001 ISTEbNA  
INWESTOR : PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ISTEbNEJ  
ADRES INWESTORA : PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU ŚLĄSKIEGO ,43-470 ISTEbNA  
BRANŻA : BUDOWLANA - KOŚCIÓŁ  
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Rusztowania	1	3
2	Roboty zabezpieczające	4	5
3	Naprawy i wzmocnienia konstrukcji dachu	6	10
4	Wymiana pokrycia z gontów	11	19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45262100-2</b>	<b>Rusztowania</b>			
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1603-03	49,37*15,425	m <sup>2</sup>	761,532	
				<b>RAZEM</b>	<b>761,532</b>
2	TZKNBK V - 289	Ułożenie na dachu pomostów poziomych do transportu materiałów z rozebraniem	m <sup>2</sup>		
d.1		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
3	TZKNBK V - 271	Daszki ochronne na rusztowaniach wys.do 20 m	m		
d.1		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>2</b>	<b>45261910-6</b>	<b>Roboty zabezpieczające</b>			
4	TZKNBK VI - 130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z folii wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m <sup>2</sup>		
d.2		430	m <sup>2</sup>	430,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430,000</b>
5	KNR 19-01	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia z płyt OSB	m <sup>2</sup>		
d.2	0528-02	98,77 <podłogi> 4,77*4,5<ołtarz>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98,770 21,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,235</b>
<b>3</b>	<b>45261100-5</b>	<b>Naprawy i wzmocnienia konstrukcji dachu</b>			
6	KNR 19-01	Wykonanie konstrukcji wzmocniającej kratownicy z drewna heblowanego C24	m		
d.3	0412-04	Przedmiar dodatkowy 12,81 7,45*4+5,38*4+1,71*4+1,06*4	m <sup>3</sup> m		12,810
				62,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,400</b>
7	KNR 19-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.50 m2	szt.		
d.3	0437-11	26	szt.	26,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,000</b>
8	KNR 19-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia narożnikowa do 0.50 m2	szt.		
d.3	0439-11	22	szt.	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
9	KNR 19-01	Wzmocnienie krokwi dwustronnie	m		
d.3	0413-05	60	m	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
10	KNR 19-01	Prostowanie więźby dachowej wieżowej	m <sup>2</sup>		
d.3	0413-03	2,57*2,54*10,7	m <sup>2</sup>	69,847	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,847</b>
<b>4</b>	<b>45261210-9</b>	<b>Wymiana pokrycia z gontów</b>			
11	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójne	m <sup>2</sup>		
d.4	0531-04	430	m <sup>2</sup>	430,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430,000</b>
12	TZKNBK V - 138	Wymiana łączenia dachów z drewna heblowanego klasy C24	m <sup>2</sup>		
d.4		430	m <sup>2</sup>	430,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430,000</b>
13	KNR 19-01	Krycie dachu gontami modrzewiowymi łupanymi podwójnie	m <sup>2</sup>		
d.4	0415-09	430,0-97,350<dach kościoła> 22,36<ogrodzenie>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	332,650 22,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>355,010</b>
14	KNR 19-01	Krycie dachu gontami łupanymi modrzewiowymi potrójnie-soboty	m <sup>2</sup>		
d.4	0415-07	97,35<soboty>	m <sup>2</sup>	97,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,350</b>
15	KNR 19-01	Krycie dachu gontami łupanymi - dodatek zakrycie przy kalenicach i narożach	m <sup>2</sup>		
d.4	0415-11	(6,64*4+4,83*2+2,12*2+7,72+6)*0,8	m <sup>2</sup>	43,344	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,344</b>
16	KNR 19-01	Dodatkowe nakłady do pokryć dachowych - uzupełnienie pokryć przy oknach krycie podwójne	szt.		
d.4	0512-04	4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
17	KNR 19-01	Impregnacja gontów przez smarowanie	m <sup>2</sup>		
d.4	0527-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		332,10+97,350+22,36	m <sup>2</sup>	451,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>451,810</b>
18	KNR 19-01 d.4 0648-03	Zabezpieczenie powierzchni gontów dwukrotnie powłoką ochronną hydrofobową	m <sup>2</sup>		
		451,810	m <sup>2</sup>	451,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>451,810</b>
19	KNR K-05 d.4 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m <sup>2</sup>		
		332,10	m <sup>2</sup>	332,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>332,100</b>