
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI DACHU ZABUTKOWEGO KOŚCIOŁĄ NA KUBALONCE
ADRES INWESTYCJI : UL. KUBALONKA 1100, DZIAŁKA NR 6768/1, OBREB 0001 ISTEbNA
INWESTOR : PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ISTEbNEJ
ADRES INWESTORA : PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU ŚLĄSKIEGO ,43-470 ISTEbNA
BRANŻA : BUDOWLANA - KOŚCIÓŁ
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Rusztowania				
1	KNR-W 2-02 d.1 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	761,532	0,00	0,00
2	TZKNBK V - d.1 289	Ułożenie na dachu pomostów poziomych do transportu materiałów z rozebraniem	m ²	50	0,00	0,00
3	TZKNBK V - d.1 271	Daszki ochronne na rusztowaniach wys.do 20 m	m	10	0,00	0,00
		Razem: Rusztowania				0,00
2		Roboty zabezpieczające				
4	TZKNBK VI - d.2 130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z folii wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m ²	430	0,00	0,00
5	KNR 19-01 d.2 0528-02	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia z płyt OSB	m ²	120,235	0,00	0,00
		Razem: Roboty zabezpieczające				0,00
3		Naprawy i wzmocnienia konstrukcji dachu				
6	KNR 19-01 d.3 0412-04	Wykonanie konstrukcji wzmacniającej kratownicy z drewna heblowanego C24	m	62,4	0,00	0,00
7	KNR 19-01 d.3 0437-11	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.50 m2	szt.	26	0,00	0,00
8	KNR 19-01 d.3 0439-11	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia narożnikowa do 0.50 m2	szt.	22	0,00	0,00
9	KNR 19-01 d.3 0413-05	Wzmocnienie krokwi dwustronnie	m	60	0,00	0,00
10	KNR 19-01 d.3 0413-03	Prostowanie więźby dachowej wieżowej	m ²	69,847	0,00	0,00
		Razem: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji dachu				0,00
4		Wymiana pokrycia z gontów				
11	KNR 19-01 d.4 0531-04	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójne	m ²	430	0,00	0,00
12	TZKNBK V - d.4 138	Wymiana łączenia dachów z drewna heblowanego klasy C24	m ²	430	0,00	0,00
13	KNR 19-01 d.4 0415-09	Krycie dachu gontami modrzewiowymi łupanymi podwójnie	m ²	355,01	0,00	0,00
14	KNR 19-01 d.4 0415-07	Krycie dachu gontami łupanymi modrzewiowymi potrójnie-soboty	m ²	97,35	0,00	0,00
15	KNR 19-01 d.4 0415-11	Krycie dachu gontami łupanymi - dodatek zakrycie przy kalenicach i narożach	m ²	43,344	0,00	0,00
16	KNR 19-01 d.4 0512-04	Dodatkowe nakłady do pokryć dachowych - uzupełnienie pokryć przy oknach krycie podwójne	szt.	4	0,00	0,00
17	KNR 19-01 d.4 0527-04	Impregnacja gontów przez smarowanie	m ²	451,81	0,00	0,00
18	KNR 19-01 d.4 0648-03	Zabezpieczenie powierzchni gontów dwukrotnie powłoką ochronną hydrofobową	m ²	451,81	0,00	0,00
19	KNR K-05 d.4 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²	332,1	0,00	0,00
		Razem: Wymiana pokrycia z gontów				0,00
		Razem:				0,00